



1. После прокладки кабеля входные отверстия втулок заделать асбестовым шнуром.

### Спецификация оборудования и материалов

№№ поз.	Наименование	Тип	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Втулка	ВТК-42 УХЛ3 ТУ36-1899-80	шт	1	
2	Втулка	В-42 УХЛ3 ТУ36-1899-80	шт	1	
3	Кабель силовой	АВВГнг			учтено в ЭС.СО
4	Труба водогазопроводная Ду 45мм	ГОСТ3262-91			учтено в ЭС.СО

--	--	--	--	--	--

						01.05/13-ЭС.СО		
						Реконструкция внешних сетей электроснабжения 3-го и 4-го этажей корпуса "Б", расположенного по адресу: г.Тула пр.Ленина д.102		
Изм.	Кол. уч.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата			
						Электротехнические решения		
						Стадия	Лист	Листов
Разработал Тихомирова						Р	8	
						Проход кабеля через стену подвала здания.		
						ООО "Стройдизайн"		